

PRZEDMIAR

NR ZLECENIA :

OBIEKT : REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 090125C (DZIAŁKA NR 53/1 I 42) W MIEJSCOWOŚCI SAMŚIECZYNEK

ADRES : DROGA GMINNA NR 090125C (DZIAŁKA NR 53/1 I 42) W MIEJSCOWOŚCI SAMŚIECZYNEK

RODZAJ ROBÓT: DROGOWE

INWESTOR : GMINA MROCZA

KOSZTORYS OPRACOWAŁ:

KOSZTORYS SPRAWDZIŁ:

PODSTAWA NORMY : KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH : 00-01n 00-06 02-01 02-01w
I KALKULACJE INDYWIDUALNE

CENY RMS WEDŁUG :

Stawka za 1 R-G = zł

KOSZTY OGÓLNE	:	R :	%	S :	%
ZYSK	:	R+Ko:	%	S+Ko:	%
KOSZTY ZAKUPU	:	M	%		

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA : zł

PODATEK VAT : %
WARTOŚĆ Z PODATKIEM :

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDMIAR

LP-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU		NR ZLECENIA :	J.M.	STRONA	1
Nr.	Podst.wyc	OPIS		ILOŚĆ	
ELEMENT nr: 1 ROBOTY GEODEZYJNE					
1.	-	ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH TRASA DRÓG W TERENIE RÓWNIANYM	km		0.9880
2.	-	POWYKONAWCZA INWENTARYZACJA GEODEZYJNA TRASA DRÓG W TERENIE RÓWNIANYM	km		0.9880
ELEMENT nr: 2 WYKOPY					
1.	-	ROB. ZIEMNE KOPAR.PODSIĘB. 0.15 I 0.25 M3 Z TRANSP.SAM.SAMOWYŁ.NA ODL.DO 1 KM KOPARKAMI O POJ. ŁYŻKI 0.25 M3 W GRUNCIE KAT.III	m3		45.60
2.	-	MECHANICZNE PLANTOWANIE TERENU ZGARNIARKAMI I RÓWNIARKAMI RÓWNIARKAMI SAMOJEZDNYMI W GRUNCIE KAT.III	m2		1312.0
ELEMENT nr: 3 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODŁOŻA					
1.	-	PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI WYKON.MECHANICZNIE GRUNT KAT.II-VI, ZAGESZCZ.WALCEM WIBRACYJNYM	m2		1422.0
ELEMENT nr: 4 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE					
1.	-	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE BITUMEM NAWIERZCHNI DROGOWYCH CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI MECHAN.-ULEPSZONEJ: BITUM	m2		10102.0
2.	-	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE BITUMEM NAWIERZCHNI DROGOWYCH SKROPIENIE NAWIERZCHNI -ASFALTEM	m2		10102.0
ELEMENT nr: 5 PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO					
1.	-	WYROWNANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM 0/31,5MM ZAGESZCZONYM MECH. O GR.5-28CM,REDNIO 9CM WG TABELI PROFILOWANIA I ROBOT ZIEMNYCH	m3		481.390
2.	-	PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH WARSTWA GORNA, GRUB.PO ZAGESZCZENIU 15 CM	m2		110.0
ELEMENT nr: 6 NAWIERZCHNIA NIEULEPSZONA					
1.	-	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 0/31,5MM WARSTWA GORNA O GR.10 CM	m2		1312.0
ELEMENT nr: 7 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO					
1.	-	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH /WARSTWA WIAŻĄCA/ GRUB.4 CM, MIESZANKA ASFALTOWA "STANDARD I", SAMOCH.SAMOWYŁ.DO 5 T	m2		5051.0
2.	-	NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH /WARSTWA ŚCIERALNA/ GRUB.4 CM, MIESZANKA ASFALTOWA "STANDARD I", SAMOCH.SAMOWYŁ. DO 5 T	m2		5051.0

>>> KONIEC STRONY <<<

PRZEDMIAR

LP-LISTA POZYCJI Z PRZEDMIARU

NR ZLECENIA :

STRONA 2

Nr.	Podst.wyc	OPIS	J.M.	ILOŚĆ
ELEMENT nr: 8 ROBOTY WYKONCZENIOWE				
1.	-	OCZYSZCZENIE ROWOW I PRZEPUSTOW Z NAMULU CZYSZCZENIE ROWOW Z WYPROFILOWANIEM DNA I SKARP, GRUB.NAMULU 20 CM	m	1976.0
2.	-	HUMUSOWANIE I OBSIANIE SKARP HUMUSOWANIE SKARP Z OBSIANIEM, PRZY GRUB.WARSTWY HUMUSU 5 CM	m2	3952.0
ELEMENT nr: 9 ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ROBOT PROWADZONYCH W PASIE DROG				
1.	-	ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ROBOT TRASA DRÓG W TERENIE RÓWNINNYM	km	0.9880