Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie, gm. Mrocza na działce ewidencyjnej nr 32/5.
W chwili obecnej na terenie działki znajduje się obiekt świetlicy wiejskiej.
W ramach prac polegających na zagospodarowaniu terenu w zakresie objętym kosztorysem inwestorskim zaplanowano:
- roboty ziemne
- wykonanie ław pod krawężniki
- ułożenie krawężników betonowych
- ułożenie obrzeży betonowych
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie warstw odsączających
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- wykonanie stref bezpiecznych z płyt gumowych
- obsianie z humusowaniem

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie**		
1	Element	**Element**		
1.1	KNNR 1/202/8	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	275,170
1.2	KNR 231/402/4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	2,300
1.3	KNR 231/1505/3	Transport mieszanki betonowej samochodami samowyładowczymi 5-10 t z załadowaniem z betoniarki przeciwbieżnej o poj. 500 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km	m3	2,300
1.4	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	46,000
1.5	KNR 231/402/4	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	6,120
1.6	KNR 231/1505/3	Transport mieszanki betonowej samochodami samowyładowczymi 5-10 t z załadowaniem z betoniarki przeciwbieżnej o poj. 500 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km	m3	6,120
1.7	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	204,000
1.8	KNR 231/103/2	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	571,020
1.9	KNR 231/104/7	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	295,020
1.10	KNR 231/114/5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	122,400
11	KNR 231/114/5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	276,000
..12	KNNR 6/113/3	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	276,000
1.13	KNR 231/511/2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	122,400
1.14	KNR 231/511/3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	276,000
1.15	KNNR 6/503/4	Strefy bezpieczeństwa z płyt gumowych	m2	172,620
1.16	KNR 201/510/1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	627,380